ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์ – ทุ่งลาน หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนทราย
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
****

ด้วยเทศบาลตำบลดอนทราย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์ – ทุ่งลาน หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์–ทุ่งลาน หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....
(นายศุภพงศ์ ทองศรีนุ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ :** จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์ – ทุ่งลาน หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ :** เทศบาลตำบลดอนทราย

๓. **วงเงินงบประมาณ :** ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :**

ก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์ – ทุ่งลาน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

- งานปรับพื้นทางเดิม (เครื่องจักรขนาดเบา)
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
- งานผิวทางสปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร
- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expension Joint)
- รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
- งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. **ราคากลาง :** ๔๙๗,๐๐๐.-บาท

๖. **บัญชีประมาณราคาคากลาง :**

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๒ หน้า

๖.๒ แบบรูปรายละเอียด จำนวน ๒ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :**

๗.๑ นายวรพจน์ ทองพูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายไพรัช เต็มราม ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายศุภวัตร วิชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพจน์ ทองพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพรัช เต็มราม) (นายศุภวัตร วิชัย)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสโพธิ์ - ทุ่งลาน หมู่ที่ 9 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงานทั้งโครงการ ขนาดกว้าง4.00เมตรยาว210เมตรหนา0.15เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตามแบบ ทต.ดอนทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 26.00 บาท/ลิตร วันที่กำหนดราคากลาง / 9/62

ที่	รายการงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
	งานคันทางเดิม							
1	งานปรับพื้นทางเดิม(เครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	840.00	1.78	1,495.20	1.3822	2.46	2,066.67
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	840.00	11.37	9,550.80	1.3822	15.72	13,201.12
3	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา0.20เมตร	ลบ.ม.	0.00	199.26	0.00	1.3822	275.42	0.00
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	467.29	19,626.20	1.3822	645.89	27,127.33
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	367.74	308,901.00	1.3822	508.28	426,962.96
6	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง(Expension joint)	เมตร	8.00	305.67	2,445.00	1.3822	422.50	3,379.48
7	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction joint)	เมตร	72.00	149.64	10,774.00	1.3822	206.83	14,891.82
8	รอยต่อตามยาว(Longitudinal joint)	เมตร	0.00	64.26	0.00	1.3822	88.82	0.00
9	งานไหล่วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	33.60	139.71	4,694.00	1.3822	193.11	6,488.05
10	งานดินลูกรังปิดขอบคันทาง	ลบ.ม.	0.00	166.86	0.00	1.3822	230.63	0.00
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอกชั้น 3							
11	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	เมตร	0.00	212.25	0.00	1.3822	293.37	0.00
12	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	0.00	248.86	0.00	1.3822	343.97	0.00
13	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร	เมตร	0.00	395.97	0.00	1.3822	547.31	0.00
14	ท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร		1,612.66	0.00	1.3822	2,229.03	0.00
15	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เมตร	0.00	2,157.87	0.00	1.3822	2,982.61	0.00
16	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เมตร	0.00	868.70	0.00	1.3822	1,200.71	0.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000.00
	รวมค่างานต้นทุน				357,486.20			
							รวม	497,117.43

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	**497,000.00**	บาท
ตัวอักษร สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		
ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ	591.67	บาท/ตารางเมตร

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 497,000.00

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ลงชื่อ.....

(นายวรพจน์ ทองพูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช เต็มราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศุภวัตร วิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	**งานคันทางเดิม**			
1.1	งานปรับพื้นทางเดิม(เครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	840.00	
1.2	งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	840.00	
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	
1.4	งานลูกรังรองพื้นทางหนา0.20เมตร	ลบ.ม.	0.00	
2	**งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต**			
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	
2.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง(Expension joint)	เมตร	8.00	
2.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction joint)	เมตร	72.00	
2.4	รอยต่อตามยาว(Longitudinal joint)	เมตร	0.00	
2.5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.60	
2.6	งานปิดขอบทางลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	
3	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอกชั้น 3**			
3.1	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	เมตร	0.00	
3.2	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	0.00	
3.3	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร	เมตร	0.00	
3.4	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	0.00	
3.5	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เมตร	0.00	
3.6	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เมตร	0.00	
3.7	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร	เมตร	0.00	